Architekten + Ingenieure

Georg von Estorff Norbert Meyer Michael Holke
Fon 0231/477775-0
Fax 0231/616000
info@wparchitekten.de
Alter Hellweg 50
44379 Dortmund
www.wparchitekten.de

1217 - FWGH Eslohe

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
in Eslohe (Sauerland)
Gemeinde Eslohe

Baubeginn:	04/2015
Fertigstellung:	06/2016
Bruttogrundfläche:	1.390 m²
Bruttorauminhalt:	6.410 m³
Nutzfläche:	953 m²
Baukosten (KG 100-700):	2,2 Mio. € Br.



Die Fahrzeughalle (6 Stellplätze), wurde als Betonskelettbau mit einem aufgelegtem ISO-Paneelfassadenplattensystem ausgeführt. Der Sozialtrakt ist aus hochwärmedämmendem Ziegelmauerwerk mit einem Innen- und Außenputz erstellt. Das Warmdach, eine Systemprofildachabdichtung, liegt auf Trapezblechen, die raumseitig in der Fahrzeughalle sichtbar sind. Alle Bauteile einschließlich der TGA-Ausstattung erfüllen die EnEV 2014.



Die kompakt und differenziert gestalteten Baukörper, Sozialtrakt und Fahrzeughalle, haben übersichtliche und kurze, funktionale Verknüpfungen, die einen schnellen Ablauf bei den Einsätzen gewährleisten.

Ansichten von Norden

